



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2.....
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3

ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
02.030.3170105006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή Εργασίας	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m3	23,74	6,70	159,06	
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	22.15.01	ΟΙΚ-2226	m3	109,72	56,00	6.144,32	
3	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, καθαιρέσεις (ΑΕΚΚ)	NET ΟΙΚ Ν\20.41.1	ΟΙΚ 2178	t	266,91	33,45	8.928,14	15.231,52
	ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
4	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΣΧ 22.65.02	ΟΙΚ-2275	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	m3	25,02	15,70	392,81	
6	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές χωρίς την προμήθεια του υλικού	A6	ΠΡΣ-1620	m3	13,32	2,60	34,63	
7	Προμήθεια φυτικής γής	Δ8	ΠΡΣ-1620	m3	13,32	6,00	79,92	
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας	ΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3212	m3	21,56	90,00	1.940,40	
9	χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	300,00	1,07	321,00	

10	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	3.837,54	1,01	3.875,92	
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m2	3,00	22,50	67,50	
12	Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	ΟΙΚ 79.12.01	ΟΙΚ 7912	m2	65,79	15,70	1.032,90	
13	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά ττ.μ.	ΟΙΚ 74.30.15	ΟΙΚ 7463	m2	17,05	143,00	2.438,15	
	Σε μεταφορά						12.183,23	27.414,75
α/α	Περιγραφή Εργασίας	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
	από μεταφορά						12.183,23	27.414,75
14	Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο πάχους 7 εκ.	ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.01.01	ΟΙΚ 7361	m2	116,95	50,00	5.847,50	
15	Κατασκευή πέργκολας	NET ΠΡΣ Β9.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	15.000,00	15.000,00	
16	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από σκυρόδεμα C16\20	NET ΠΡΣ Β10.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	2,00	3.500,00	7.000,00	
17	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από σκυρόδεμα C16\20	NET ΠΡΣ Β10.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	2,00	3.000,00	6.000,00	
18	Καθιστικά - Παγκάκια-δενδροδόχος	NET ΠΡΣ Β10.11	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	4.000,00	4.000,00	
19	Κάθισμα από σκυρόδεμα	NET ΠΡΣ Β10.12	ΟΙΚ 5104	τεμ	4,00	1.000,00	4.000,00	
20	Κατασκευή Πλαίσιου στο ηρωώο	NET ΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
21	Τοποθέτηση παιχνιδιών στη παιδική χαρά	NET ΠΡΣ Β12.3	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	5.000,00	5.000,00	61.530,73
5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
22	Δέντρα Κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ Δ1.5	ΠΡΣ 5210	τεμ	5,00	45,00	225,00	
23	Θαμνοι κατηγορίας Θ3	ΠΡΣ Δ2.2	ΠΡΣ 5210	τεμ	20,00	4,30	86,00	
24	Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ Ε13.2	ΠΡΣ 5510	στο	0,05	5.500,00	273,85	
25	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,50 m	ΠΡΣ Ε3.3	ΠΡΣ 5150	τεμ	0,45	25,00	11,25	
26	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	ΠΡΣ Ε10.2	ΠΡΣ 5210	τεμ	3,00	140,00	420,00	1.016,10
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗ								

27	Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3	ΗΛΜ 8	m	400,00	0,80	320,00	320,00
εργασίες προυπολογισμού								78.098,35 €
Γ.Ε & Ο.Ε (%)							18,00%	14.057,70 €
Σύνολο								92.156,05 €
Απρόβλεπτα							15,00%	13.823,41 €
Σύνολο								105.979,46 €
Αναθεώρηση							14.988,28 €	120.967,74 €
ΦΠΑ							24,00%	29.032,26 €
Γενικό Σύνολο								150.000,00 €

ΝΙΚΗΤΗ 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ